तानसेन नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्

लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा

नेपाल

कार्यालय कोड नं.:

BOQ

म.ले.प.फाराम नं: ५०१

आयिजनको नाम: त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण

योजना कार्यन्वयन हुने स्थान: ता.न.पा.-०४

0

आर्थिक वर्ष: 2083/84

बजेट उप शीर्षक नः

नगरस्तरीय

क्र.सं.	काम/सेवाको विवरण आइटम	इकाई	परिमाण	दर	दर अक्षरमा	अनुमानित दरको स्रोत
१	२	३	४	५	६=४x५	७
A	**Provisional Works**					
१	Carrying out additional laboratory tests for materials and works as required and instructed by the Engineer.	PS	1.00	3000.00	3000.00	
२	Insurance of works, equipment, Contractor's workmen and employees and Third party Insurance against damage to other persons and property as per conditions of contract.	PS	1.00	6000.00	6000.00	
B	**General Works**					
१	Providing and installation of project signboards as per specification and instruction of engineer.	No.	1.00			
C	**Construction Works**					
१	सिमेन्ट वा वज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामाग्री १० मी. हटाउने काम ।	cum	0.31			

तानसेन नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्

लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा

नेपाल

कार्यालय कोड नं.:

BOQ

आयिजनको नाम: त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण

योजना कार्यन्वयन हुने स्थान: ता.न.पा.-०४

0

आर्थिक वर्ष: 2083/84

बजेट उप शीर्षक नं:

क्र.सं.	काम/सेवाको विवरण आइटम	इकाई	परिमाण	दर	उप अक्षरमा	अनुमानित रकको स्रोत
२	Providing and laying Brick Masonry Work in Cement mortar (cement:sand 1:4) in Foundation/Structure complete excluding pointing, plastering etc all complete as per Drawing and Technical Specifications .	cum	0.38			
३	Providing and laying, fitting and placing HYSD bar reinforcement in foundation complete as per Drawing and Technical Specifications (SS Clause 2014)	Kg	68.16			
४	Providing and laying of RCC (Grade M 20) in foundation complete as per Drawing and Technical Specifications .	cum	0.90			
५	१२.५ मी मी बाकलो सिमेन्ट बालुवा (१:४) मा सिलिइ वाहेक अन्यत्र प्लाष्टर गर्ने ।	sqm	2.40			

तानसेन नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा

नेपाल

कार्यालय कोड नं.:

BOQ

म.ले.प.फाराम नं: ५०१

आयिजनको नाम: त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण

योजना कार्यन्वयन हुने स्थान: ता.न.पा.-०४

आर्थिक वर्ष: 2083/84

बजेट उप शीर्षक नं:

वेदनाथ गिरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

0

नगरस्तरीय

क्र.सं.	काम/सेवाको विवरण आइटम	इकाई	परिमाण	दर	दर अक्षरमा	अनुमानित दरको स्रोत
६	पोरसिलिन नन ग्लेज्ड टाईल १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम ।	sqm	89.00			
७	एक कोट प्राईमर सहित दुई कोट वेदरकोट (एपेक्स वा सो सरह) पेन्ट गर्ने काम	sqm	2.40			
८	Providing and Fixing of PVC Ceiling/wall with 8mm thick panels including all necessary support fixtures with all fittings.	sqm	86.90			
९	UPVC door having frame (60/58), door sash 104/60 mm door panel 20*150mm, inside 1.5mm galvanised reinforcement including the cost of material labor & fittings all complete work	sqm	4.62			
१०	Supplying and installation of formwork including all the fittings as per technical specification	sqm	0.99			
D	**Sanitary Work**					

तानसेन नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्

लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा

नेपाल

कार्यालय कोड नं.:

BOQ

म.ले.प.फारम नं: ५०१

आयिजनको नाम: त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण

योजना कार्यन्वयन हुने स्थान: ता.न.पा.-०४

0

आर्थिक वर्ष: 2083/84

बजेट उप शीर्षक नः

चेतनाथ गिरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगरस्तरीय

क्र.सं.	काम/सेवाको विवरण आइटम	इकाई	परिमाण	दर	दर अक्षरमा	अनुमानित दरको स्रोत
१	Supplying and installation of Steel Kitchen Sink (27" * 18") Including the all the fittings as per technical specification.	No	1.00			
२	Supplying and installation of Wash Basin (22" * 16") Including the all the fittings as per technical specification.	No	1.00			
३	Supplying and installation of PVC pipe of size 75mm @ 4Kgf/cm2 including all the fittings as per technical specification.	R.m	10.00			
४	Supplying and installation of PE-100 grade HDPE pipe of size 20 mm of PN 16 including all the fittings as per technical specification.	R.m	20.00			
				Sub Total		
				Vat @ 13%		
				Total		