तानसेन नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा

प.ले.प.फारा१म नः ५०१

BOQ

चेतनाथ गिरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कार्यक्रम / योजनाको नाम:बसन्तपुर बाट तम्घास रोड झर्ने बाटोमा खोला ढल ढाक्ने तथा बाटो रेलिङ्ग निर्माण + तम्घास रोड देखि माथि नया बस्तीमा ढल निर्माण+ तम्घास रोड देखि माथि पुल बाट पूर्व तर्फ बाटो ढलान

कार्यक्रम / योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थल:तानसेन नगरपालिका ०३ पाल्पा

सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि:.....

आर्थिक वर्ष: 2083/084

बजेट उप शीर्षक नः

क्र.सं.	Standard Specifications of Roads and Bridge	काम/सेवाको विवरण आइटम	इकाई	परिणाम	दर	दर अक्षरमा	अनुमानित दरको स्रोत
१		२	३		५	६=४x५	७
A		Provisional Sum					
1	511(DOR)	Carrying out additional laboratory tests for materials and works as required and instructed by the Engineer.	PS	1.00	4600.00		
B		General Work					
1	110(DOR)	Supply and installation of Standard size sign board For project Information as per technical Specification.	No	3.00			
C		Construction work					
1	202(DOR)	प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रीट वा वज्र कंक्रीट भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी. पर हटाउने ।	CUM	6.80			
2	202(DOR)	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म हटाउने काम ।	CUM	5.88			





प.ले.प.फारम नं: ५०१

BOQ

कार्यक्रम / योजनाको नाम:बसन्तपुर बाट तम्घास रोड झर्ने बाटोमा खोला ढल ढाक्ने तथा बाटो रेलिङ्ग निर्माण + तम्घास रोड देखि माथि पुल बाट पूर्व तर्फ बाटो ढलान निर्माण+ तम्घास रोड देखि माथि नया बस्तीमा ढल

कार्यक्रम / योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थल:तानसेन नगरपालिका ०३ पाल्पा

सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि:.....

आर्थिक वर्ष: 2083/084

बजेट उप शीर्षक न:

चेतनाथ गिरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	Standard Specifications of Roads and Bridge	काम/सेवाको विवरण	इकाई	परिणाम	दर	दर अक्षरमा	अनुमानित दरको स्रोत
		आइटम					
3	907(DOR)	Excavation for Structures Foundation (Earthwork in excavation of foundation of structures in ordinary soil including construction of shoring and bracing ,removal of stumps and other deterious matter and backfilling behind the structure with approved material as per Drawing and Technical Specifications and disposal of soil in appropriate site @depth up to 3m. (Using Manual)	CUM	52.73			
4	3111(DOR)	Stone soling work including proper consolidation all complete as per the drawing, specification.	CUM	9.86			
5	2000(DOR)	PCC works in M20/20 (1:1.5:3) Machine mixed using OPC cement, crusher aggregate Including mixing, placing, compaction, cleaning with wire brush and water in old concrete surface for laying new concrete and curing with all complete works.	CUM	18.80			
6	3113(DOR)	Plum concrete (60% concrete and 40% boulder) work in M15 (1:2:4) Machine mixed using OPC cement, crusher aggregate and sand including **all necessary Formworks** mixing, placing, compaction, curing with all complete works.	CUM	15.25			
7	620(DOR)	Providing high strengh deformed bars of grade Fe:415 approved reinforcement conforming to IS:1786-1985 for all slabs, beams, columns staircase and lintels etc.as per the detail and approved teinforcement schedule including strengthening,cutting,bending, with all complete work.	KG	915.38			

तानसेन नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा

२०७३

BOQ

कार्यक्रम / योजनाको नाम:बसन्तपुर बाट तम्घास रोड झर्ने बाटोमा खोला ढल ढाक्ने तथा बाटो रेलिङ्ग निर्माण + तम्घास रोड देखि माथि नया बस्तीमा ढल निर्माण+ तम्घास रोड देखि माथि पुल बाट पूर्व तर्फ बाटो ढलान

कार्यक्रम / योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थल:तानसेन नगरपालिका ०३ पाल्पा

सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि:.....

आर्थिक वर्ष: 2083/084

बजेट उप शीर्षक न:

चेतनाथ गिरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	Standard Specifications of Roads and Bridge	काम/सेवाको विवरण आइटम	इकाई	परिणाम	दर	दर अक्षरमा	अनुमानित लागत खोल
8	620(DOR)	५० मी.मी.व्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ५० मी.मी.व्यासको स्टेन्लेसस्टिलकै ठाडो पोष्ट राखी ह्याण्डरेल र भूइंको बीचमा तीन तह तेर्सो २५ मी.मी.व्यासको स्टेन्लेसस्टिलको मेम्बर राखी २'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको रेलिङ्ग उपलब्ध गराई जडान गरी रंग समेत लगाउने काम ।	Rm	15.80			
9		Providing, fitting and fixing standard formwork of good planks or shuttering plywall/ steel including all necessary metal/wooden props, bracing, wedges and nails etc. and careful removal of form works for all types RCC works all complete as per dwawing,	Sqm	21.00			
			Total				
			Vat@13%				
			Grand Total				