



इच्छाकामना गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दुर्गन्धार, चितवन।
कार्यालय कोड नं: ३२३०३
निर्माण कार्यको लागत अनुमान

प्र.ले.प.कार्यालय नं: ५०१

कार्यक्रम / योजनाको नाम:
कार्यक्रम / योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थल:
सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि:

इच्छाकामना आधारभूत अस्पताल पूर्वाधार निर्माण
इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं ४

आर्थिक वर्ष:
बजेट उप शीर्षक नं:

२०८३।०८४

क्र.सं.	काम/सेवाको विवरण	इकाई	परिमाण	दर अंकमा	दर अक्षरमा	जम्मा लागत	अनुमानित दरको धोत
१	आइटम	२	३	४	५	६=४*५	७
12	Foulding Finishing under the Lab Formica used all parts of elements Full Finishing works	job	1.00				
13	Steel Basin 16*22 inch size	nos	1.00				
14	मालसामान उपलब्ध गरी २६ गेजको (०.४१ मि मि वेस मेटल, ६५ के.जी.) रंगिन हेवि क्लासको कंकट पाता छाना छाउने काम पुरा।	sqm	31.80				
15	(२ फिट चौडाई लिएको) ४ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट (वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि. मि.)	rm	9.89				
16	By manually or Mechanically Wall Hole Work 18 inch brick wall	job	1.00				
17	Sofa with Powder Coated Arms & legs, Performed powder coated seat & back size (2325*710*775)mm3, 4 Seater Chair	job	4.00				
18	Hospital Hooding Board all Equipment Surives, bulb, wiring, Wire, Both Side 2 D Board All Providing, Erecting	sq.ft	42.00				
19	Transportation	job	1.00				
20	Notice Board	job	1.00				
	Total Estimated Amount						
	Vat 13%						
	Net payable						

08/1

Khatri

लोक राज खत्री
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



इच्छाकामना गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
कुरिनटार, चितवन।
मोबाइल नं. ९७७९७७७७७७७७
निर्माण कार्यको लागत अनुमान

म.ले.प.कार्यालय नं: ५०९

कार्यक्रम / योजनाको नाम:

कार्यक्रम / योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थल:

सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि:

इच्छाकामना आधारभूत अस्पताल पूर्वाधार निर्माण

इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं ४

आवधिक वर्ष:

२०८३।०८।४

यजेट उप शीर्षक नं:

क्र.सं.	काम/सेवाको विवरण	इकाई	परिमाण	दर अंकषा	दर अक्षरषा	जम्मा लागत	अनुमानित दरको स्रोत
१	आइटेम	३	४	५		६=४x५	७
A	Civil Works						
1	नरम प्रकारको क्षेत्र र सिटी माटोमा ठुलै किसिमको खाने काम ५० मीटर सम्म चौकनी डिस्पोजल र १.५ मीटरसम्म सिष्ट समेत	घ.मि.	3.52				
2	जगको खाडलमा ढुंगा गर्ने र लेभल गर्ने काम ३० मीटरसम्म ढुगानी सहित सोलिङ गर्ने कार्य	घ.मि.	4.78				
3	(पि सी सी. १:२:५) जग पिता पछाडमा सिमेन्ट कोकट गर्ने काम माससामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुगानी सहित मानिस द्वारा	घ.मि.	4.81				
4	कालो फाताभै पाईपको टुक्रा बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)	kg	270.56				
5	कोकट होसो प्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काम ३० मी. सम्म ढुगानी समेत	घ.मि.	19.60				
6	१२.५ मी.मी. बास्को सिमेन्ट बालुवा (१:४) मा सिस्त्रि बाइक बन्चव प्लाष्टर गर्ने।	kg	39.20				
7	2*2 inch chain link fencing wire 10 gauge	घ.मि.	19.60				
8	Supplying and fitting Aluminium fixed panel window with Ventilation but with fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.3)mm and 5mm glass.	घ.मि.	14.22				
9	Supplying and fitting Aluminium casement door section of (101 x45 x1.5)mm	घ.मि.	5.13				
10	Wall Finishing Interior Décor with plywood, wooden listi and metal pin with Painting Complete Work vertical 16 mm plywood in all Place	job	2.00				
11	Wooden Table All finishing, Smoothing and Painting with Foulding Rack in 9 place	job	2.00				

Handwritten signature

Handwritten signature: Phares
लोक राज खत्री
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत